

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr. Dénera v Malackách	JKSO	
Názov objektu	SO 01	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Dátum a podpis		Pečiatka		D		Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
						24	20 %		
						25	20 %	DPH	0,00
						26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Objednávateľ		Dátum a popis		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kľzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr. Dérera v Malackách

Objekt: SO 01

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	3
	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00
1	Zemné práce	0,00	0,00
2	Drenáže	0,00	0,00
3	Základy	0,00	0,00
5	Podkladné vrstvy a komunikácie	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a búracie práce	0,00	0,00
	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00
991	Športový povrch	0,00	0,00
992	Príslušenstvo k ihrisku	0,00	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr. Dénera v Malackách

Objekt: SO 01

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV						0,00	0,00
1	Zemné práce					0,00	0,00
1	112201116.1	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	ks	1,000		0,00	0,00
2	112104124.1	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmeňa, priemeru nad 400 do 500 mm, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	ks	1,000		0,00	0,00
3	113107131.1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	m2	60,000		0,00	0,00
4	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	173,840		0,00	0,00
5	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 261,000		0,00	0,00
6	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	12,000		0,00	0,00
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	39,830		0,00	0,00
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	39,830		0,00	0,00
9	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	68,452		0,00	0,00
10	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	68,452		0,00	0,00
11	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 (základy pod stĺpy na volejbal a bránky na hádzanú, pod konštrukciu basketbalových košov)	m3	2,744		0,00	0,00
12	133201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	2,744		0,00	0,00
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	357,874		0,00	0,00
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000		0,00	0,00
15	5815PPP	Dočasné presunutie piesku z pôvodného doskočiska na medziskládku v rámci staveniska a spätné rozprestretie piesku do priestoru nového doskočiska	m3	6,146		0,00	0,00
16	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	91,026		0,00	0,00
17	164303109	Vodorovné premiestnenie výkopku po vode z horniny 1 až 4. Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	m3	1 274,364		0,00	0,00
18	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,026		0,00	0,00
19	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	163,847		0,00	0,00
20	4606200013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	539,590		0,00	0,00
21	181301107	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 400 mm	m2	48,130		0,00	0,00
22	1813011051	Ornica	m3	19,252		0,00	0,00
23	185803411	Výhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	m2	197,100		0,00	0,00
24	0057220000.1	Trávnikový koberec - rolovaný, D+M	m2	245,230		0,00	0,00
25	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	245,230		0,00	0,00
2	Drenáže					0,00	0,00
26	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm, vrátane zhutnenia	m3	19,152		0,00	0,00
27	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	191,520		0,00	0,00
28	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	210,672		0,00	0,00
29	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	129,600		0,00	0,00
30	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, vrátane napojenia do existujúcej kanalizácie	m	30,000		0,00	0,00
3	Základy					0,00	0,00
31	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 (základy pod stĺpy na volejbal a bránky na hádzanú, pod konštrukciu basketbalových košov)	m3	2,744		0,00	0,00
32	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 (pod gabiónové lavičky)	m3	0,700		0,00	0,00
33	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,375		0,00	0,00
34	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,375		0,00	0,00
35	5932814200	PVC trubka 200mm dl. 0,9m do základu volejbal, hádzaná D+M	ks	6,000		0,00	0,00
5	Podkladné vrstvy a komunikácie					0,00	0,00
36	4515790011	Vrstva premývaného riečneho štrku frakcie 32-63 mm v priemerej hrúbke 250 mm	m2	48,360		0,00	0,00

37	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	96,720		0,00	0,00
38	6936651000	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200</i>	<i>m2</i>	<i>106,392</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	567132111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	57,950		0,00	0,00
40	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	151,000		0,00	0,00
41	564731111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 - 200 mm (pod dlažbu hr.60mm)	m2	161,330		0,00	0,00
42	564741111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 120 - 220 mm (pod športovisko)	m2	855,090		0,00	0,00
43	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm, fr. 4-8mm	m2	855,090		0,00	0,00
44	564231111.1	Zhotovenie podsypu alebo podkladu fr.0-4 mm, hr. 20 mm	m2	855,090		0,00	0,00
45	569911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	161,330		0,00	0,00
46	5921952640	<i>Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x20x6 cm, grafit</i>	<i>m2</i>	<i>164,557</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
47	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	381,500		0,00	0,00
48	5921953030	<i>Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x20x8 cm, červená</i>	<i>m2</i>	<i>389,130</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

9 Ostatné konštrukcie a búracie práce

0,00 0,00

49	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	395,600		0,00	0,00
50	5921954660	<i>Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY</i>	<i>ks</i>	<i>400,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
51	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	95,000		0,00	0,00
52	59521954360	<i>Premac obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm</i>	<i>kus</i>	<i>97,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	917831611	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	40,000		0,00	0,00
54	5921958860a	<i>Premac CITY PALISÁDA 12x16,5x40 cm, farba sivá</i>	<i>ks</i>	<i>240,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
55	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	44,048		0,00	0,00
56	6051042600.1	D+M drevená hoblovaná fošňa 35x150 mm, každý bežný meter kotvená na hranol 35x35x500 mm zatĺčený do terénu - doskočisko	m	21,000		0,00	0,00
57	917ODSD	D+M odrazová doska na skok do diaľky vyrobená z epoxidovej živice s kombináciou preglejky a dreva, súčasťou plastelína na vyznačenie došlapu, rozmery: 1201 x 340 x 100 mm, vrátane oceľ.schránky pre jej osadenie do zeme, rozmery: 1220 x 300 x 100 mm a veka schránky odrazovej dosky	ks	1,000		0,00	0,00
58	939991002.1	D+M parková lavička z gabiónov, vrátane drevenej hoblovej fošne hr. 50 mm	ks	5,000		0,00	0,00
59	592OSPR	Odstránenie stoličky pre rozhodcu	kpl.	1,000		0,00	0,00
60	113OPHB	Odstránenie pôvodných hádzanárskych bránok	kpl.	2,000		0,00	0,00
61	113OGPED	Odstránenie gumeného povrchu existujúceho doskočiska, vrátane odrazovej dosky	m2	30,000		0,00	0,00
61	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	90,360		0,00	0,00
62	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	123,578		0,00	0,00
63	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	213,938		0,00	0,00
64	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 995,132		0,00	0,00
65	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	135,800		0,00	0,00
66	998223011.1	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu a športové ihriská	t	923,384		0,00	0,00

Práce a dodávky PSV

0,00 0,00

991 Športový povrch

0,00 0,00

67	991001	Športový povrch EPDM hr. 10 mm (farby zelená, svetlo modrá), D+M	m2	855,100		0,00	0,00
68	991002	Pružná podkladová vrstva z ET hr.30 mm, D+M	m2	855,100		0,00	0,00
69	991003	Čiarovanie podľa projektovej dokumentácie, D+M	komplet	1,000		0,00	0,00

992 Príslušenstvo k ihrisku

0,00 0,00

70	992001	D+M Volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťou, demontovateľné	komplet	1,000		0,00	0,00
71	992003	D+M basketbalový komplet stacionárny, oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou komaxit, doska z bezpečnostného skla, pružná obruč, sieťka PP	ks	2,000		0,00	0,00
72	992004	D+M Futbalové brány hliníkové 3,2 x 2,1 x 1,5 m vrátane sietí, demontovateľné voľne stojace, farba modro biela	ks	2,000		0,00	0,00

Celkom

0,00 0,00

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné požiť „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.